Przedmiar

Modernizacje i remonty dróg gminnych i wewnętrznych, placów oraz chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Modernizacje i remonty dróg gminnych i wewnętrznych, placów oraz chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga		
		1 Łopuszka Wielka		
		1.1 Droga wewnętrzna k. Garaży OSP dz. 528/1		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - odhumusowanie		
		60*3,5+3*5*4	m2	270
		razem	m2	270
2	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm		
		(60*3,5+3*5*4)*0,1	m3	27
		razem	m3	27
3	KNNR 6 0309/02	Analogia - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oblaniem krawędzi i łączeń		
		60*3,5+3*5*4	m2	270
		razem	m2	270
		1.2 Droga zlokalizowana na dz. 1251		
4	Analiza własna	Wymiana zniszczonej nawierzchni - przełomy, zacięcie zniszczonego obszaru, rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm wraz z częścia podbudowy, dogęszczenie kruszywem gr. warstwy do 10 cm wraz z załadunkiem oraz wywozem urobku	m2	25
5	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym	t	4
6	KNNR 6 0309/02	Analogia - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz zacięciem i oblaniem łączeń i krawędzi asfaltem		
		120*2,5	m2	300
		razem	m2	300
		1.3 Droga zlokalizowana na dz. 545		
7	KNNR 6 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV wraz z odwozem urobku		
		15*2,5	m2	37,5
		razem	m2	37,5
8	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm		
		15*2,5*0,1	m3	3,75
		razem	m3	3,75
9	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oblaniem łączeń i krawędzi asfaltem		
		15*2,5	m2	37,5
		razem	m2	37,5
10	Analiza własna	Wykonanie rowka odwadniającego głębokosci 15 cm szerokość dna 10 cm owalny lub trapezowy	m	20
		1.4 Remonty dróg wewnętrznyc m. in. droga nr ewid 319, za Domem Ludowym		
11	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz zacięciem i oblaniem łączeń i krawędzi asfaltem		
		2*2*2,5+2*2,5+2*2,5	m2	20
		razem	m2	20
12	KNNR 6 1108/02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltem z mechanicznym obcinaniem krawędzi (Mieszanka mineralno-asfaltowa standard II)	t	1
13	KNNR 6 1003/01	Analogia Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów o frakcji 2-5mm z uzupełnieniem kruszywa do 5 cm/1m2		
		30*2,5	m2	75
		razem	m2	75
14	KNNR 6 1001/01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem z grysem kamiennym frakcji 2-5mm w ilości kruszywa 8,0dm3/m2		
		2,5*30	m2	75
		razem	m2	75
		2 Łopuszka Mała		
		2.1 Droga zlokalizowana dz. 207		
15	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - odhumusowanie na głębokość do 5 cm		
		75*2,5	m2	187,5

Przedmiar

Modernizacje i remonty dróg gminnych i wewnętrznych, placów oraz chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	187,5
16	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 7cm		
		75*2,5*0,07	m3	13,125
		razem	m3	13,125
17	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z zacięciem i oblaniem łączeń i krawędzi asfaltem		
		75*2,5	m2	187,5
		razem	m2	187,5
		2.2 Wjazd do garażu OSP		
18	KNNR 6 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV wraz z odwozem urobku		
		13*4,5	m2	58,5
		razem	m2	58,5
19	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm		
		13*4,5*0,1	m3	5,85
		razem	m3	5,85
20	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		13*4,5	m2	58,5
		razem	m2	58,5
		3 Kańczuga		
		3.1 Ul. Kwiatowa dz. nr 1781/20 w km 0+090 - 0+170		
21	KNNR 6 0309/03	Analogia - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istn. naw. betonowej, wraz z zacięciem i oblaniem łączeń i krawędzi asfaltem		
		80*5,3	m2	424
		razem	m2	424
22	KNNR 6 1305/02	Analogia - Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, krat ściekowych - kratki ściekowe	szt	2
		3.2 Droga Gminna Nr 110773 R -ul. Bohaterów Westerplatte dz. 1552/2		
23	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym		
		(225*4,2+2*30)*0,025	t	25,125
		razem	t	25,125
24	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istn. naw. betonowej, wraz z zacięciem i oblaniem łączeń i krawędzi asfaltem		
		225*4,2+2*30	m2	1.005
		razem	m2	1.005
25	KNNR 6 1305/02	Analogia - Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, krat ściekowych - kratki ściekowe	szt.	5
26	KNNR 6 1305/02	Analogia - Regulacja pionowa obudów zasów/ skrzynek w nawierzchni jezdni	szt.	2
27	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		200	m	200
		razem	m	200
		3.3 Modernizacja chodnika ul. Grunwaldzka cz. dz. 1553/67		
28	KNNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z załadunkiem i transportem do 1 km na miejsce wsakzane przez Inwestora	m	132
29	KNR 2-31 0807/01	Analogia Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50 gr. 6 cm na podsypce piaskowej wraz z załadunkiem i transportem do 1 km na miejsce wsakzane przez Inwestora		
		132*1,5	m2	198
		razem	m2	198
30	Analiza własna	Skucie istniejacej ławy wraz z przygotowaniem rowków w miejscu istniejącej wraz z załadunkiem i transportem do 1 km na miejsce wsakzane przez Inwestora		
		132*0,2*0,25	m3	6,6
		razem	m3	6,6
31	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej (łuki i zaniżenia na zjazdach do 3 cm na długości 6 mb)	m	132

Przedmiar

Modernizacje i remonty dróg gminnych i wewnętrznych, placów oraz chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNNR 6 0404/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie wraz z oporem	m	132
33	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI		
		132*1,4	m2	184,8
		razem	m2	184,8
34	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie		
		132*1,4	m2	184,8
		razem	m2	184,8
35	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 5cm + dodatkowa warstwa 5 cm na zjazdach		
		(132*1,4+3*5*1,4)*0,05	m3	10,29
		razem	m3	10,29
36	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem		
		132*1,4	m2	184,8
		razem	m2	184,8
37	Analiza własna	Cięcie nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika	mb	132
38	KNNR 6 0802/03	Rozebranie ręczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm		
		132*0,1	m2	13,2
		razem	m2	13,2
39	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oblaniem asfaltem krawędzi oraz łączeń - uzupełnienie przy krawężniku		
		132*0,1	m2	13,2
		razem	m2	13,2
40	KNNR 6 1305/02	Analogia - Regulacja pionowa obudów zasów/ skrzynek w nawierzchni chodnika	szt.	1
41	KNNR 6 1305/02	Analogia - Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, krat ściekowych - kratki ściekowe	szt	1
		4 Roboty remontowe - remont cząskowy nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga , w koszty remontu nalezy wliczyć dojazd do miejsca wykonywanych robót , zakres robót według wskazań inwestora oraz aktualnych potrzeb remontowych		
42	KNNR 6 1108/02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltem z mechanicznym obcinaniem krawędzi (Mieszanka mineralno-asfaltowa standard II)	t	6