MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
AKTUALIZACJA MAPY ZASADNICZEJ DLA INWESTYCJI LINIOWYCH

Skala 1 : 1000
Województwo: **Podkarpackie**
Powiat: **Przeworsk**
Jednostka ewid.: **Kańczuga [181405_5]**
Obręb: **Sietesz [0012]**

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich - 2000/8
Układ wysokości - Kronsztadt 86

P. 1814.2014.1265 Dz.: 2612/2014

Mapa aktualna na dzień 30.08.2014 r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Niniejsza mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń dot. służebności gruntowych.
Wykonał geodeta uprawniony:

USŁUGI GEODEZYJNE
Januszkiewicz Krystian
Dobkowice 132, 37-554 Łowce
NIP 7922082990, Regon 180927438
tel. 535 535 009

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Kruczkowski
Nr upr. zaw. 6727

STAROSTA PRZEWORSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu-operatu technicznego: P.1814.2014.1265
03 PAŹ. 2014



ORIENTACJA 1:25 000

STAROSTA PRZEWORSKI
Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej dnia 24.04.2015r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10. Znak sprawy GG.6630.159.2015
Sposób przeprowadzenia narady: stacjonarny-za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015-06-02
Przeworsk, dnia
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia narady

Z up. STAROSTY
Zofia Chomicz
INSPEKTOR WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI

LEGENDA:

- proj. kanalizacja grawitacyjna PVC-U SN12, SDR34 Ø200 mm, Ø160 mm
- proj. kanalizacja tłoczna PE Ø90 mm
- S1 - proj. studzienka kanalizacyjna PCV Ø400 mm lub betonowa Ø1000 mm
- SR1 - proj. studzienka rozprężna betonowa Ø1200 mm
- eN - proj. zabezpieczenie kabla niskiego napięcia w rurze ochronnej dwudzielnej Ø110 mm, l = 3 m lub l = 5 m w miejscu skrzyżowania z projektowaną kanalizacją
- t - proj. zabezpieczenie kabla teletechnicznego w rurze ochronnej dwudzielnej Ø 110 mm, l = 3 lub l= 5m w miejscu skrzyżowania z projektowaną kanalizacją
- r.o. l = 6 m (s) - proj. rura ochronna PE100 SDR17 w miejscu zbliżenia proj. kanalizacji sanitarnej do istniejących ujęć wody
- r.o. l = 3 m (g) - proj. rura ochronna PE100 SDR17 w miejscu skrzyżowania proj. kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią gazową
- P1 - proj. przepompownia ścieków sanitarnych wraz z ogrodzeniem
- proj. dojazd do przepompowni ścieków pasem 3,0 m o nawierzchni tłuczniowej
- proj. ubezpieczenie cieku w miejscu przekroczenia 3 m powyzej i 3 m poniżej poprzez: w dnie płyty JOMB o wym. 100x75x12,5, w stopie skarpy płyta JOMB wzdłuż głębokość 0,75 cm, na skarpie płyta JOMB o wym. 100x75x12,5 pasem 1,5 m
- DP1- DP19 - proj. przekroczenie drogi powiatowej kanalizacją sanitarną Ø 200 mm w rurze ochronnej stalowej Ø 323,9/7,1 mm, oraz Ø160 mm w rurze ochronnej stalowej Ø159,0/4,5 mm - przewiert

TITUTO Sp. z.o.o.
ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszów

AUTOR OPRACOWANIA	NR UPRAWM. BUDOWL.	PODPIS	NAZWA INWESTYCJI	FAZA
mgr inż. Józef JAMRO - projektant	s - 114/91, oś - 114/91, w-71/78 (sanitarne, ochrona środowiska, wodno-melioracyjne)		Wykonanie "Aktualizacja projektów budowlanych kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków dla miejscowości Sietesz - etap II i Siedleczka - etap II"	PB
mgr inż. Szymon DYLĄG - sprawdzający	PDK/0181/POOS/11) (do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanlizacyjnych)		NAZWA PROJEKTU Projekt budowlany	DATA IV. 2015r SKALA 1:1000
mgr inż. Kinga STRIGL - AMBICKA - asystent projektanta			NAZWA RYS. Projekt zagospodarowania terenu	Nr Rys. 3
mgr inż. Paulina KUKLA - asystent projektanta				
mgr inż. Ewelina STELMACH - asystent projektanta				

INWESTOR:
Miasto i Gmina Kańczuga
ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga

BRANŻA
sanitarna