

Kosztorys

Termomodernizacja kościoła parafialnego w miejscowości Krzczowice

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1 Roboty termomodernizacyjne						
1	KNR 2-02 0613/03	Analogia. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa (ocieplenie stropu niskiego parteru wraz z robotami niezbędnymi do wykonania ocieplenia)	m2	160		
2	Analiza własna	Ocieplenie stropu sklepienia kościoła wraz z robotami niezbędnymi do wykonania ocieplenia wełną mineralną gr 20 cm.	m2	465,2		
3	Analiza własna	Analogia KNR 0-23 2614/02. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk akryl (gruntowanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej, podkład pod tynki akrylowe oraz tynk akrylowy z grupy 4 - kolor do uzgodnienia z inwestorem) + ocieplenie ościerzy grubość styropianu 2 cm	m2	900		
				Razem		
				Podatek VAT 23%		
				Ogółem kosztorys		