

## Kosztorys ofertowy - wzór

Budowa placu zabaw w miejscowości Łopuszka Mała

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
<b>1 Dostawa i montaż elementów placu zabaw</b>						
1	Analiza własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego wg specyfikacji załączonej do kosztorysu (zestaw wykonany z elementów drewna klejonego warstwowo [Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia elementów drewna klejonego - elementami metalowymi], słupy 90x90 mm, wzdłużnie ryflowane, zabezpieczone środkiem do ochrony drewna, elementy konstrukcyjne urządzeń osadzone na metalowych, ocynkowanych kotwach betonowych lub przytwierdzanych do betonowych bloczków, Daszki i zabezpieczenia: wykonane z sklejki liściastej - laminowanej filmem melaminowym, wodoodporny materiał o wysokiej wytrzymałości; krawędzie zabezpieczone farbami na bazie naturalnych wosków, Podesty: Mocowane do stalowej ramy podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki. Krawędzie zabezpieczone płytą HDPE.) Funkcje zestawu punkt widokowy, zjazdźalnia, przeprawa, wspinanie ukrywanie, interakcja	szt	1		
2	Analiza własna	Dostawa i montaż - Huśtawka podwójna z belką metalową - wykonana zgodnie z kartą techniczną stanowiącą załącznik do kosztorysu	szt	1		
3	Analiza własna	Dostawa i montaż - Linarium namiot - wykonane zgodnie z kartą techniczną stanowiącą załącznik do kosztorysu	szt	1		
4	Analiza własna	Dostawa i montaż - kompleks sprawnościowy - wykonany zgodnie z kartą techniczną stanowiącą załącznik do kosztorysu	szt	1		
5	Analiza własna do kosztorysu	Dostawa i montaż - sprężynowiec autko - wykonany zgodnie z kartą techniczną stanowiącą załącznik do kosztorysu	szt	1		
6	Analiza własna do kosztorysu	Dostawa i montaż - sprężynowiec konik - wykonany zgodnie z kartą techniczną stanowiącą załącznik do kosztorysu	szt	1		
7	Analiza własna	Dostawa i montaż - Ławka - stół - Siedzisko oraz blat ławki wykonany z desek drewnianych. Elementy drewniane impregnowane próżniowoci-śnieniowo (specyfikacja techniczna w załączeniu)	szt	2		
8	Analiza własna	Kosz metalowy z daszkiem (dostawa i montaż na stałe do podłoża, ocynkowany i malowany proszkowo, poj. 35 l, szczegóły w karcie opisu technicznego)	szt	2		
			Razem			
			Podatek VAT 23%			
			<b>Ogółem kosztorys</b>			