

Koszty inwestorski

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych poprzez budowę placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w m. Łopuszka Wielka i budowę placu zabaw w m. Sietesz

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		I Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w m. Łopuszka Wielka				
		1 Roboty przygotowawcze				
1	Analiza własna	Demontaż istniejących słupków na boisku do siatkówki - 2 szt wraz z fundamentem betonowym	kpl	1		
2	KNR 2-31 0101/01	Analogia. Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości placu w gruncie kategorii I-IV [obszar stref bezpieczeństwa pod wypełnienie piaskiem żółtym płukanym]	m2	219		
3	KNR 2-31 0102/01	Analogia. Koryta o głębokości 10cm wykonywane na placu w gruncie kategorii II-IV [obszar ścieżek pomiędzy urządzeniami i podłoża pod urządzeniami siłowni zewnętrznej - pod wypełnienie kruszywem drogowym ozdobnym białym frakcji 8-16 mm]	m2	171		
4	Analiza własna	Analogia. Transport wraz ładunkiem na odległość do 5 km urobku ziemi	m3	60,9		
5	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	86		
6	Analiza własna	Warstwa geowłókniny poliestrowej na dnie wykopu	m2	406,57		
7	Analiza własna	Warstwa piasku płukanego żółtego [obszar stref bezpieczeństwa - gr. warstwy 20 cm] dostawa wraz z wbudowaniem	m3	43,8		
8	Analiza własna	Warstwa kruszywa drogowego białego ozdobnego frakcji 8-16 mm [podłoże pod elementy siłowni zewnętrznej + ścieżki na placu zabaw] dostawa wraz z wbudowaniem	m3	17,1		
9	Analiza własna	Obrzeże plastikowe ogrodowe czarne wys. 20cm [warstwa odcinająca grys od piasku] wraz montażem	m	145		
		2 Urządzenia placu zabaw				
10	Analiza własna	Dostawa i montaż - Zestaw zabawowy 1 - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
11	Analiza własna	Dostawa i montaż - Linarium namiot - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
12	Analiza własna	Dostawa i montaż - Huśtawka tradycyjna + bocianie gniazdo - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
13	Analiza własna	Dostawa i montaż - Karuzela tarczowa z siedziskami - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
14	Analiza własna	Dostawa i montaż - sprężynowiec piesek - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
15	Analiza własna	Dostawa i montaż - sprężynowiec słoń - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
16	Analiza własna	Dostawa i montaż do wcześniej przygotowanych tzw pecek betonowych - Ławka z oparciem - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	3		
17	Analiza własna	Dostawa i montaż do wcześniej przygotowanych tzw pecek betonowych - Ławka bez oparcia - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	3		
18	Analiza własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	4		
19	Analiza własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery do wcześniej przygotowanych tzw pecek betonowych (stojak metalowy 4 - stanowiskowy, elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne)	szt	1		
		3 Urządzenia siłowni zewnętrznej				
20	Analiza własna	Dostawa i montaż - urządzenie Orbitrek - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
21	Analiza własna	Dostawa i montaż - urządzenie Biegacz - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
22	Analiza własna	Dostawa i montaż - urządzenie Wioślarz - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
23	Analiza własna	Dostawa i montaż - urządzenie Wyciąg górny - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
24	Analiza własna	Dostawa i montaż - urządzenie Prasa ręczna - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
25	Analiza własna	Dostawa i montaż - urządzenie Wahadło - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
26	Analiza własna	Dostawa i montaż - urządzenie Jeździec - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
27	Analiza własna	Dostawa i montaż - urządzenie Motyl - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
28	Analiza własna	Dostawa i montaż zestawu street workout - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
		II Plac zabaw w m. Sietesz				
		1 Roboty przygotowawcze				
29	KNR 2-31 0101/01	Analogia. Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości placu w gruncie kategorii I-IV wraz z odwiezieniem urobku na odległość do 1 km	m2	189,75		

Kosztorys inwestorski

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych poprzez budowę placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w m. Łopuszka Wielka i budowę placu zbawa w m. Sietesz

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
30	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	56,62		
31	Analiza własna	Warstwa geowłókniny poliestrowej na dnie wykopu	m2	205,09		
32	Analiza własna	Warstwa piasku płukanego żółtego gr 20 cm (dostawa piasku wraz z wbudowaniem)	m3	37,95		
2 Urządzenia placu zabaw						
33	Analiza własna	Dostawa i montaż - Zestaw zabawowy 2 - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
34	Analiza własna	Dostawa i montaż - Huśtawka tradycyjna podwójna - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
35	Analiza własna	Dostawa i montaż - Karuzela tarczowa z siedziskami - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
36	Analiza własna	Dostawa i montaż - Linarium namiot - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
37	Analiza własna	Dostawa i montaż - sprężynowiec piasek - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
38	Analiza własna	Dostawa i montaż do wcześniej przygotowanych tzw. pecek betonowych - Ławka z oparciem - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	2		
39	Analiza własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci - szczegółowy opis został zawarty w karcie technicznej produktu	szt	1		
40	Analiza własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery do wcześniej przygotowanych tzw pecek betonowych (stojak metalowy 4 - stanowiskowy, elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne)	szt	1		
			Razem			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem kosztorys			