

Kosztorys ofertowy

Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga				
		I Wykonanie robót budowlanych w zakresie drogi w m. Krzczowice na dz. ewid. nr 940 w km 0+000 do 0+110				
1	KNNR 6 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI	m2	385		
2	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm	m2	385		
3	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	385		
4	KNNR 6 0308/01	Analogia. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	385		
5	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	385		
6	KNNR 6 0309/02	Analogia. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połączeniu z projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz oblanie krawędzi asfaltem	m2	385		
7	KNNR 6 0102/01	Analogia. Koryta o głębokości do 5 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - usunięcie warstwy humusu z poboczy wraz z załadunkiem i transportem do 1 km - pobocza	m2	66		
8	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m2	66		
9	KNNR 6 1302/02	Analogia. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 30cm wraz z załadunkiem i transportem do 1 km	m	110		
		II Wykonanie robót budowlanych w zakresie drogi w m. Sietesz na dz. ewid. 1860 w km 1+089 do 1+180				
10	KNNR 6 0102/01	Analogia. Koryta o głębokości do 5 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - usunięcie warstwy humusu z poboczy wraz z załadunkiem i transportem do 1km - pobocza	m2	45,5		
11	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym	t	13,2		
12	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połączeniu z projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz oblanie krawędzi asfaltem	m2	263,9		
13	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm - zjazdy w pasie drogowym	m2	7,76		
14	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - utwardzenie poboczy	m2	45,5		
15	Analiza własna	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 3 cm wraz z załadunkiem i wywozem destruktu do 1km	m2	10		
		III Wykonanie robót budowlanych w zakresie drogi w m. Pantalowice na dz. nr ewid. 197 w km 0+000 do 0+081				
16	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	210,6		
17	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm	m2	210,6		
18	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	210,6		
19	KNNR 6 0308/01	Analogia. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	210,6		
20	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	210,6		
21	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm - wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połączeniu z projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz oblanie krawędzi asfaltem	m2	210,6		
22	KNR 2-01 0201/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - pod korytka betonowe	m3	7,8		
23	Analiza własna	KNR 232/0606/04 - Analogia. Korytka betonowe ściekowe 60/33/15 na podsypce cementowo piaskowej	m	52		
24	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	1		
		IV Wykonanie robót budowlanych w zakresie drogi w m. Pantalowice na dz nr ewid. 210 w km 0+000 do 0+085				
25	KNNR 6 0101/02	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI wraz z załadunkiem i odwozem do 5 km	m2	221		

Kosztorys ofertowy

Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
26	KNNR 6 0106/04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	221		
27	KNNR 6 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm	m2	221		
28	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	221		
29	KNNR 6 0308/01	Analogia. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	221		
30	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	221		
31	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm - wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połączeniu z projektowaną, oczyszczeniem istniejącej nawierzchni oraz oblaniem krawędzi asfaltem	m2	221		
32	KNNR 6 0102/01	Analogia. Koryta o głębokości do 5 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - usunięcie warstwy humusu z poboczy wraz z załadunkiem i transportem do 1km - pobocza	m2	51		
33	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m2	51		
		V Wykonanie robót budowlanych w zakresie drogi w m. Pantalowice na dz. ewid. nr 229 w km 0+000 do 0+063				
34	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	163,8		
35	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm	m2	163,8		
36	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	163,8		
37	KNNR 6 0308/01	Analogia. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	163,8		
38	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	163,8		
39	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm - wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połączeniu z projektowaną, oczyszczeniem istniejącej nawierzchni oraz oblaniem krawędzi asfaltem	m2	163,8		
40	KNR 2-01 0201/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	9,45		
41	Analiza własna	KNR 232/0606/04 - Analogia. Korytka betonowe ściekowe 60/33/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	63		
42	Analiza własna	KNR 232/0606/04 Analogia. Odwodnienie liniowe B 125 z kratą żeliwną	m	4		
		VI Wykonanie robót budowlanych w zakresie chodników przy ulicy 11- Listopada dz. ewid. nr 1552/1 w Kańczudze w km 0+000 do 0+089				
43	Analiza własna	KNR AT-03 0101-02 - Cięcie asfaltu piłą mechaniczną wzdłuż krawężnika	m	89		
44	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-asfaltową, mineralno-bitumiczną - uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni drogowej przy krawężniku wraz z oblaniem krawędzi asfaltem	t	15		
45	KNNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	89		
46	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km, głębokość 25 cm	m2	151,3		
47	KNNR 6 0802/05	Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu grubości 15cm wraz z podbudową, załadunkiem i transportem do 1km na miejsce wskazane przez inwestora - wjazdy	m2	30		
48	KNR 2-31 0805/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce piaskowej - wjazdy	m2	30		
49	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	10		
50	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na ławie betonowej	m	12		
51	KNNR 6 0404/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie z oporem	m	89		
52	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	89		
53	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	151,3		
54	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - chodnik	m2	151,3		

Kosztorys ofertowy

Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
55	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	151,3		
56	KNR 2-31 1406/04	Regulacja istniejących zaworów wodociagowych	szt	1		
		VII Wykonanie robót budowlanych w zakresie drogi w m. Łopuszka Mała na dz. ewid. nr 481 w km 0+000 do 0+052				
57	KNNR 6 0101/02	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI wraz z załadunkiem i odwozem do 5 km	m2	156		
58	KNNR 6 0104/01	Analogia. Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odcinającej, grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	156		
59	KNNR 6 0113/01	Analogia. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	156		
60	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm	m2	156		
61	KNNR 6 1004/03	Analogia - Wykonanie nawierzchni z użyciem - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i gryków z zastosowaniem skraparki przewożnej lub remontera	t	15		
		VIII Wykonanie robót budowlanych w zakresie chodników przy ulicy Tokarzewskiego w Kańczudze w km 0+000 do 0+112				
62	Analiza własna	KNR AT-03 0101-02 - Cięcie asfaltu piłą mechaniczną wzdłuż krawężnika	m	112		
63	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, mineralno-bitumiczną - uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni drogowej przy krawężniku wraz z oblaniem krawędzi asfaltem	t	15		
64	KNNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	112		
65	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km, głębokość 25 cm	m2	257,6		
66	KNNR 6 0802/05	Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu grubości 15cm wraz z podbudową, załadunkiem i transportem do 1km na miejsce wskazane przez inwestora	m2	45		
67	KNNR 6 0404/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie z oporem	m	112		
68	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	112		
69	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	257,6		
70	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - chodnik	m2	257,6		
71	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	257,6		
72	KNR 2-31 1406/04	Regulacja istniejących studzienek - kanalizacja sanitarna	szt	1		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem kosztorys				