

**Kosztyorys ofertowy - wzór - część 1**

Roboty budowlane w zakresie dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga [6 części]

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>Roboty budowlane w zakresie dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga [6 części]</b>				
		<b>Część 1 Modernizacje i remonty dróg gminnych i wewnętrznych, placów oraz chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga</b>				
		<b>1 Wykonanie modernizacji drogi gminnej nr G 110713R - ul. Kościuszki położonej na dz. ewid. nr 1744 w Kańczudze [km 0+000 - 0+131,5]</b>				
1	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	460,25		
2	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	460,25		
3	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym	t	23,03		
4	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	460,25		
5	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	460,25		
6	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm - wraz z oblaniami asfaltem krawężdzi	m2	460,25		
7	Analiza własna	KNR AT-03 0101-02 - Cięcie asfaltu piłą mechaniczną wzdłuż krawężnika	mb	177		
8	KNNR 6 0806/02	Analogia - rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej oraz skucie ławy i przygotowanie rowków wraz z załadunkiem i transportem do 1 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	m	263		
9	KNR 2-31 0805/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej prefabrykowanej wysokości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z oczyszczeniem i ułożeniem - kostka do ponownego montażu (w kalkulacji należy uwzględnić potrzebę zakupu nowej kostki w ilości 10%)	m2	268,55		
10	KNNR 6 0101/05	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II wraz z załadunkiem i transportem urobku do 1km na miejsce wskazane przez Inwestora	m2	268,55		
11	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem rowków i ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	263		
12	KNNR 6 0404/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie z oporem	m	178		
13	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin - materiał z demontażu na ławie z oporem wraz z uzupełnieniem podbudowy	m2	268,55		
14	KNNR 6 1305/02	Analogia - regulacja pionowa obudów zasów/skrzynek w nawierzchni jezdni	szt	3		
15	KNNR 6 1305/02	Regulacja pionowa zaworów wodnych w nawierzchni chodnika	m3	5		
		<b>2 Wykonanie modernizacji drogi gminnej nr G 110713R - ul. Kościuszki (boczna) położonej na dz. ewid. nr 1744 w Kańczudze [km 0+000 - 0+092]</b>				
16	KNNR 6 0803/04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Transport materiału z rozbiórki w gestii wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	45		
17	KNNR 6 0113/06	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia	m2	45		
18	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym	t	18,4		
19	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni betonowej na połączeniu z projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz oblaniami krawężdzi asfaltem 0+000 - 0+092	m2	386,4		
20	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm - zjazdu w pasie drogowym	m2	25,8		
21	Analiza własna	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 3 cm wraz z załadunkiem i wywozem destruktu do 1 km	m2	15		
22	KNNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	48		
23	KNR 2-11 0411/01	Umocnienie skarpy płytami IOMB 60x40x10 na podsypce cementowo - piaskowej - poprawa umocnienia skarpy	m2	32,5		
24	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	173		
25	KNNR 6 1305/02	Analogia - regulacja pionowa obudów zasów/skrzynek w nawierzchni jezdni	szt	4		
26	Analiza własna	Cięcie asfaltu piłą mechaniczną	m	92		
27	KNR 2-01 0201/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - wykop pod korytko	m3	13,8		
28	KNR 2-31 0606/03	Analogia - ułożenie korytek betonowych ściekowych 30/20/50 na podsypce cementowo - piaskowej	m	92		
		<b>3 Wykonanie modernizacji drogi gminnej ul. Widokowa położonej na dz. ewid. nr 764/10 i 764/12 w m. Kańczuga [km 0+000 - 0+145]</b>				

**Kosztorys ofertowy - wzór - część 1**

Roboty budowlane w zakresie dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga [6 części]

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
29	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV - 145*3,30	m2	478,5		
30	KNNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	5		
31	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	5		
32	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm	m2	478,5		
33	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	478,5		
34	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym	t	29,37		
35	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	478,5		
36	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm - wraz z oblanie krawędzi asfaltem	m2	478,5		
37	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm - zjazdu w pasie drogowym	m2	33,495		
38	KNNR 6 0102/01	Analogia - Koryta o głębokości 5cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - usunięcie humusu z poboczy wraz z załadunkiem i transportem do 1km - pobocza	m2	87		
39	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	8,7		
				Razem		
				Podatek VAT 23%		
				<b>Ogółem kosztorys</b>		