

## Kosztorys ofertowy - wzór - część 5

Roboty budowlane w zakresie dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga [6 części]

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
<b>Roboty budowlane w zakresie dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga [6 części]</b>						
<b>Część 5 Odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w czerwcu 2020 roku</b>						
<b>1 Wykonanie remontu drogi gminnej położonej na dz. ewid. nr 426 i 468 w m. Łopuszka Mała [km 0+000 - 0+384]</b>						
1	KNNR 6 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI	m2	1.152		
2	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm	m2	1.152		
3	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym	t	57,6		
4	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm - wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni betonowej na połączeniu z projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz oblaniem krawędzi asfaltem	m2	1.152		
5	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm - zjazdy w pasie drogowym	m2	57,6		
6	KNNR 6 0102/01	Analogia - Koryta o głębokości 5 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - usunięcie warstwy humusu z poboczy wraz z załadunkiem i transportem do 1 km - pobocza	m2	230,4		
7	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniami sortowanymi o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - pobocza	m3	11,52		
8	KNR 2-01 0201/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - wykop pod korytytko	m3	7,2		
9	KNR 2-31 0606/03	Analogia - ułożenie korytek betonowych ściekowych 66/33/15 na podsypce cementowo - piaskowej wraz z przygotowaniem podbudowy	m	18		
10	KNR 2-31 0606/03	Analogia - ułożenie korytek betonowych ściekowych 30/20/50 na podsypce cementowo - piaskowej wraz z przygotowaniem podbudowy	m	30		
11	KNNR 6 1302/02	Analogia - Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 30cm wraz z transportem do 1 km	m	220		
12	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm	m	5		
13	KNR 2-01 0202/06	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - korytowanie pod ławę żwirową o wymiarach 20 cm	m3	1		
14	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - pod ławę żwirową	m3	1		
15	Analiza własna	Montaż rury przepustowej PE SN 8 - fi 600	m	5		
16	Analiza własna	Wykonanie przyczółków z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	3		
17	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m3	0,75		
18	KNR 2-09 0425/05	Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1km	t	5		
			Razem			
			Podatek VAT 23%			
			<b>Ogółem kosztorys</b>			