

Kosztorys ofertowy - wzór - część 2

Roboty budowlane w zakresie dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga [6 części]

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
Roboty budowlane w zakresie dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga [6 części]						
Część 2 Usuwanie skutków klęski żywiołowej w postaci nawalnych deszczów, podtopień i innych, które dotknęły Miasto i Gminę Kańczuga w dniu 26 czerwca 2020 roku						
1 Wykonanie remontu drogi gminnej nr G 110761R dz. nr ewid. 86 i 8 w m. Krzczowice - Jaz [km 0+000 - 0+120]						
1	KNNR 6 0102/01	Analogia - Koryta o głębokości 5cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - usunięcie warstwy humusu z poboczy wraz z załadunkiem i transportem do 1km - pobocza	m2	44,8		
2	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym	t	18		
3	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm - wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni betonowej na połączeniu z projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz obleniem krawędzi asfaltem	m2	360		
4	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm - zjazdy w pasie drogowym	m2	9,8		
5	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - dosypanie i utwardzenie poboczy	m3	11,2		
6	Analiza własna	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 3 cm wraz z załadunkiem i wywozem destruktu do 1km	m2	66,1		
			Razem			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem kosztorys			