

Przedmiar część 6

Roboty budowlane w zakresie dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga [6 części]

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------------|--|-------|---------|
| Roboty budowlane w zakresie dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga [6 części] | | | | |
| Część 6 Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga | | | | |
| 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w m. Pantalowice na dz. ewid. nr. w km 564 0+000 m do 0+371 m | | | | |
| 1 | KNNR 6 0101/02 | Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI wraz z załadunkiem i odwiezieniem urobku na odległość do 1 km 371*3,5 | m2 | 1.298,5 |
| | | | razem | m2 |
| 2 | KNNR 6 0106/04 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 5cm (pospółka lub piasek) 371*3,5 | m2 | 1.298,5 |
| | | | razem | m2 |
| 3 | KNNR 6 0204/06 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm 371*3,5 | m2 | 1.298,5 |
| | | | razem | m2 |