

Przedmiar

Remont drogi gminnej Nr G 110765 R Sietesz - Lipnik dz. nr 1300 w miejscowości Sietesz w km 0+000 - 0+980

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Remont drogi gminnej Nr G 110765 R Sietesz - Lipnik dz. nr 1300 w miejscowości Sietesz w km 0+000 - 0+980				
1	KNNR 6 0102/02	Koryta o głębokości 20cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - wraz z załadunkiem i odwozem urobku na miejsce wskazane przez inwestora do 5 km	m2	620
2	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm - pobocza	m2	620
3	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - pobocza	m2	620
4	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - pobocza opaska	m3	8,2
5	Analiza własna	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokości do do 6 cm wraz z pozostawieniem destruktu na miejscu	m2	2.852
6	Analiza własna	Stabilizacja istniejącego podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2	2.852
7	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - średnia grubość warstwy 5 cm	m3	142,6
8	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.852
9	KNNR 6 0309/02	Analogia - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	2.852