

## Przedmiar

Roboty budowlane w zakresie dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga [3 części]

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty budowlane w zakresie dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga [3 części]</b>				
<b>Część 2 Przebudowa drogi położonej na działce ewid. nr. 493 w m. Chodakówka w km 0+100 - 0+698</b>				
<b>2.1 Nawierzchnia asfaltowa</b>				
1	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	300
2	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	300
3	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3cm - wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połączeniu z projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz obalaniem krawędzi asfaltem	m2	300
4	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	300
5	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm - wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połączeniu z projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz obalaniem krawędzi asfaltem	m2	300
6	KNNR 6 0102/01	Analogia. Koryta o głębokości 5cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - usunięcie warstwy humusu z poboczy wraz z załadunkiem i transportem urobku do 1 km - pobocza	m3	6
7	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - utwardzenie poboczy	m3	6
<b>2.2 Nawierzchnia kamienna</b>				
8	KNNR 6 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI	m2	1.281,8
9	KNNR 6 0204/06	Nawierzchnie z tłuczni kamionnego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm	m2	1.281,8
10	KNNR 6 1302/02	Analogia. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 30cm wraz z wywozem na odległość do 5 km - po obu stronach drogi	m	986
<b>2.3 Wymiana przepustu drogowego</b>				
11	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm (żelbetowy)	m	8
12	Analiza własna	KNR AT-03/0101/02 - Cięcie asfaltu piłą mechaniczną	m	16
13	Analiza własna	Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr 5 cm wraz z podbudową	m2	8
14	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km - korytowanie pod ławę żwirową o wymiarach 20 cm	m3	4
15	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - pod ławę żwirową	m3	4
16	Analiza własna	Montaż rury przepustowej PE SN - 8 fi 600	m	8
17	Analiza własna	Wykonanie przyczółków prefabrykowanych	szt	1
18	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m3	3,2
19	KNR 2-09 0425/05	Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1km - podkłady i elementy żelbetowe	t	10