

## Kosztorys ofertowy - część 2

Roboty budowlane w zakresie dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga [3 części]

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
<b>Roboty budowlane w zakresie dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga [3 części]</b>						
<b>Część 2 Przebudowa drogi położonej na działce ewid. nr. 493 w m. Chodakówka w km 0+100 - 0+698</b>						
<b>2.1 Nawierzchnia asfaltowa</b>						
1	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	300		
2	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	300		
3	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3cm - wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połączeniu z projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz obalaniem krawędzi asfaltem	m2	300		
4	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	300		
5	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm - wraz z zacięciem i odcinkowym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połączeniu z projektowaną, oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz obalaniem krawędzi asfaltem	m2	300		
6	KNNR 6 0102/01	Analogia. Koryta o głębokości 5cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - usunięcie warstwy humusu z poboczy wraz z załadunkiem i transportem urobku do 1 km - pobocza	m3	6		
7	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - utwardzenie poboczy	m3	6		
<b>2.2 Nawierzchnia kamienna</b>						
8	KNNR 6 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI	m2	1.281,8		
9	KNNR 6 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm	m2	1.281,8		
10	KNNR 6 1302/02	Analogia. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 30cm wraz z wywozem na odległość do 5 km - po obu stronach drogi	m	986		
<b>2.3 Wymiana przepustu drogowego</b>						
11	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm (żelbetowy)	m	8		
12	Analiza własna	KNR AT-03/0101/02 - Cięcie asfaltu piłą mechaniczną	m	16		
13	Analiza własna	Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr 5 cm wraz z podbudową	m2	8		
14	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość 1km - korytowanie pod ławę żwirową o wymiarach 20 cm	m3	4		
15	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - pod ławę żwirową	m3	4		
16	Analiza własna	Montaż rury przepustowej PE SN - 8 fi 600	m	8		
17	Analiza własna	Wykonanie przyczółków prefabrykowanych	szt	1		
18	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m3	3,2		
19	KNR 2-09 0425/05	Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1km - podkłady i elementy żelbetowe	t	10		
			Razem			
			Podatek VAT 23%			
			<b>Ogółem kosztorys</b>			